

天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾 转运站项目竣工环境保护 验收意见

2023 年 4 月 11 日，天长市城市管理行政执法局根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、并对照天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾转运站项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾转运站项目位于天长市经济开发区纬二路和经二路交叉口东南侧，主要建设内容为新建 1 座垃圾转运车间和配套设施，设计生活垃圾运转能力 300t/d。

（二）建设过程及环保审批情况

2015 年 7 月，南京博环环保有限公司编制完成了《滁天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾转运站项目环境影响报告表》，2015 年 12 月 25 日，天长市环境保护局对本项目环境影响表进行了批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资 3400 万元，其中环保投资 114 万元，环保投资占总投资的 3.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为天长市生活垃圾转运站项目整体。

二、工程变动情况

根据相关文件资料，结合现场调查，并对照《天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾转运站项目环境影响报告表》中工程建设内容，本项目变更内容如下表所示。

表 1 项目变动内容一览表

序号	项目名称	环评建设内容	实际建设内容	变动情况
1	废水治理	生活污水经三格化粪池预处理，洗车废水经隔油、沉淀处理，压缩车间冲洗废水经沉淀处理，达接管标准后近期接管至天长市污水处理厂集中处理，达标尾水排入白塔河，远期待本项目南侧拟建天长市污水处理厂二厂建成并投入运行后，接管至天长市污水处理厂二厂集中处理。垃圾渗滤液经渗滤液收集池收集处理后由密封槽罐车运输至冶山镇垃圾填埋场污水处理中心处理	排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网，进天长市经开区污水处理厂进行处理；洗车废水、压缩车间冲洗废水以及垃圾渗滤液经渗滤液收集池收集后排入天长市中冶水务有限公司单独配套建设的垃圾渗滤液处理站处理，处理达标后排入天长市经开区污水处理厂进行进一步处理	污水处理方式发生变动
2	固废处置	产生的废活性炭、隔油池废油、检修废水及废弃物委托有资质的单位处置	本项目实际不产生危险废物	本项目抽风除臭系统实际不含活性炭，故不产生废活性炭；本项目洗车废水直接排入渗滤液处理站，未设置隔油池，故不产生废油；本

				项目设备检修，全部委外，故不产生检修废水及废弃物。
--	--	--	--	---------------------------

根据上述变动内容，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网，进天长市经开区污水处理厂进行处理；洗车废水、压缩车间冲洗废水以及垃圾渗滤液经渗滤液收集池收集后排入天长市中冶水务有限公司单独配套建设的垃圾渗滤液处理站处理，处理达标后排入天长市经开区污水处理厂进行进一步处理。

（二）废气

本项目废气主要来自垃圾卸料及压缩机压缩过程中产生的恶臭气体及粉尘，经植物喷淋系统和抽风除臭系统处理后，通过垃圾转运车间通风换气装置无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声设备主要为水平压缩机、植物喷淋液高压泵、风机，本项目采取设备优化布置，优先选用低噪声设备，并对主要噪声源采取基础减振、消声等措施来降低噪声影响。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、沉淀池污泥、抽

风除臭污泥，通过自身环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

根据验收监测结果，验收监测期间，项目恶臭污染物无组织排放浓度满足本项目符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建标准限值要求。

（二）废水

根据验收监测结果，验收监测期间，本项目生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》中表4三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1B等级标准限值。

（三）厂界噪声

根据验收监测结果，验收监测期间，本项目厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（四）固废处置

项目各类固体废物处理处置合理，满足环评及批复中要求。

五、验收结论

天长市城市管理行政执法局天长市生活垃圾转运站项目环保手续齐全，项目建设内容与环评基本一致，采取的污染防治措施满足环评及其批复要求；卫生防护距离内无新增环境敏

感目标。根据验收监测结果,各项污染防治措施运行效果良好,各类污染物达标排放。同意本项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

(一)加强环境保护建设和监督管理职能,提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训,完善环境保护组织机构和环境保护档案管理。

(二)加强项目废气处理设施的维护与管理,确保废气处理设施的正常运行,保证项目废气的达标排放。

七、验收人员信息

附后。

天长市城市管理行政执法局

2023年4月11日

