其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 劳士领汽车配件（安徽）有限公司设计简况

建设项环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求，编制环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 劳士领汽车配件（安徽）有限公司施工简况

环保设施纳入施工合同，环境保护设施的进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 劳士领汽车配件（安徽）有限公司验收过程简况

2024年3月24日，劳士领汽车配件（安徽）有限公司在合肥市组织召开了劳士领汽车配件安徽工厂（注塑）项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽禾美环保集团有限公司（编制单位）等代表共6人，会议邀请了三名专家组成验收专家咨询组。验收组成员查看了视频及照片，审阅了《劳士领汽车配件安徽工厂（注塑）项目竣工环境保护监测报告表》，参会代表听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收调查（监测）单位关于项目竣工环境保护验收调查及监测情况的汇报，审阅并核实有关资料，经认真讨论，认为劳士领汽车配件安徽工厂（注塑）项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，均能实现达标排放，具备竣工环保验收条件，通过竣工环保验收。

二、其他环境保护措施实施情况

环境影响报告书及其审批部审批决定中提出的除环保设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 劳士领汽车配件（安徽）有限公司制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

运营期的环保管理、监测由巢湖管理局负责管理实施。建立相关环境管理制度。

2.2 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的污水主要有员工生活废水和保洁废水、冷却清净下水。

本项目实行厂区排水采取雨、污分流制。雨水排入市政雨水管网；喷淋用水循环使用，不排放，办公生活污水经化粪池预处理后与保洁用水和冷却清净下水一起排入市政污水管网后进入寿县新桥污水处理厂进行处理，达标后排入东淝河。

（二）废气

本次项目运营期产生的废气主要为模压、挤出、烘箱加热、注塑产生的有机废气。

模压、挤出、烘箱加热、注塑产生的非甲烷总烃和氨经集气罩收集后，经 1 套水喷淋+吸附棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 16m 高的排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

运营期噪声主要注塑机、模压机等设备运行时产生的噪声。各设备噪声值在 50~65dB（A）间，设备全部设置在室内，加强实验室门窗密闭性，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，项目噪声对区域声环境影响较小。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾；生产过程中产生的废包装袋、不合格品、废边角料一般固体废物；废含油抹布手套、废液压油、废润滑脂、废包装桶、废油水混合物、废活性炭等危险废物。

办公生活垃圾收集定期由环卫公司清运，废包装袋、不合格品、废边角料定期收集，外售物资回收公司，废液压油、废润滑脂、废包装桶、废油水混合物、废活性炭收集后存放在危废暂存库，委托合肥和嘉环境科技有限公司统一处置。所有废弃物全部做到资源化无害化处理，对周围环境影响较小。

三、整改工作情况

无